

**Poszerzenie nawierzchni na drodze od DK16 w kierunku
miejscowości Kudypy (dz. nr 298/12 obr. nr 4 Gronity)**

STADIUM :		PRZEDMIAR ROBÓT	
ADRES:		Kudypy, gm. Gietrzwałd	
OBIEKT		ulica	
DZIAŁKI OBJĘTE INWESTYCJĄ:		298/12, obręb 4, jednostka ewidencyjna 281405_2	
KODY CPV		zał. nr 1 na stronie nr 2	
INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:		Gmina Gietrzwałd ul. Olsztyńska 2 11-036 Gietrzwałd	
ZESPÓŁ AUTORSKI:			
BRANŻA DROGOWA	Opracował	mgr inż. Mariusz Raszkiewicz	
Wartość	Netto[PLN]		
	Podatek vat [PLN]		
	Razem cenna brutto [PLN]		
	Słownie złotych brutto		

grudzień 2016

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BPT Sp. z o.o. Bartąg, ul. Tęczowy Las 2b/77, 10-687 Olsztyn email: biuro@bpt.net.pl		
--	--	--

Przedmiar robót					
Poszerzenie nawierzchni na drodze od DK16 w kierunku miejscowości Kudypy (dz. nr 298/12 obr. nr 4 Gronity)					
branża drogowa - układ drogowy					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
Dział ogólny					
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1			koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	—	—
2			wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	—	—
	45100000		Przygotowanie terenu pod budowę		
*		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	
*		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—	
3			- zakres inwestycji	km	0,40
*		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—	
4			- zdjęcie warstwy humusu o średniej na całej głębokości zalegania wraz z wywozem	m ²	400,00
*	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	—	
5			- przycięcie istniejącej nawierzchni	mb	385,00
*	45111000	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	
*		D-04.01.01	Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—	
6			- wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 53 cm	m ³	523,50
*		D.04.02.02	Warstwa odsączająca, mrozoochronna i odcinająca	—	
7			- wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 15 cm	m ²	523,50
*		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	
8			- warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5	m ²	408,10
		D.04.07.01	Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej		
9			- warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P gr 7cm dla KR3	m ²	312,00
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	
10			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 5cm dla KR3	m ²	269,50
11			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 6cm dla KR3	m ²	289,00
*		D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	—	
12			- wykonanie poboczy z KŁSM gr 15cm	m ²	385,00
*		D.07.01.01	Oznakowanie poziome	—	
13			- oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m ²	45,60
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	
14			- przymocowanie tarcz znaków ostrzegawczych (kategorii A)	szt.	2,00
15			- przymocowanie tarcz znaków (kategorii U)	szt.	2,00
16			- przymocowanie tarcz znaków zakazu (kategorii B)	szt.	1,00
17			- przymocowanie tarcz znaków T	szt.	2,00
18			- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem, zasypaniem dołów	szt.	5,00